電気設備

壁柱に埋込んだ配管①

内容 電気用配管を柱に埋込むのに、横引きがずれていたために位置の修正で柱のフープを切断した。柱脚部のフープは、構造耐力上重要であり絶対に切断などしてはならない。

内容 電気用梁通配管をまとめて柱に埋込んだ。柱脚部にコンクリートの廻りが悪く、上部の梁面にも当たり、構造耐力上好ましくない。

処置

配管を柱の鉄筋に当たらない位置に修正する。切断したフープは、同じ鉄筋で前もに補強しておく。

設計

柱の中に無理に埋込まずに、柱脚にパイプスペースを設けたい。

MEMO