屋上パイプスペース

■防水立上がりの納まり ②

内 容

パラペットの立上がりがない屋根のため、屋上に出した配管が防水上無理な納まりになった。

屋根と同じ防水材料で全体を後考しているが、将来、防水材料の劣化や配管の伸縮などにより防水層が破壊するおそれがある。

改 善

パラペットのあごを拡張し、パイプスペースを設ける。パイプ貫通部分は、シーリング材を再塗し、フレキシブルに納める。

MEMO