配管の位置

写真1

写真2

内容

外壁の内側のランクリートを割り配管を埋込んだ。（写真2は埋込む前の割った状態）

配管はできるだけ外壁の埋込みをさけたい。外壁に管の埋込みのため欠込みをつくると、そこにひびわれが発生し、鉄を厚まや鉄筋の錆びを誘発し欠陥が生じる。



設計

外壁面に配管する場合は、コンクリートの外壁内に埋込ます。コンクリートブロック積みなどのライニングを設けてその中に配管する。

MEMO