電線管の外部埋込み

■電線管の外部埋込み

内容 電線管を上向にしてコンクリート外壁に埋込んだ。ボックスの中に入った水が配管より建物の内部に侵入し、漏水のおそれがある。

処置

外部に出ている配管は、元で切断してブッシング処理をし、ボックスを設ける。ボックスの周囲には防水処理をして、底には水抜き孔を設ける。



設計

ボックスに入った水が建物に入らないようにしなければならない。



内壁取付のボックス

屋上、塔屋などで美観上さしつかえのない場所の屋外取付ボックスは、図のようにする。

MEMO